



Tempo de execução da obra: 45 dias

ANEXO VI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E QUANTITATIVA

Obra: Reforma CPD

Data: dezembro-15

Os valores de encargos sociais, BDI e outros, estão indicados nas composições unitárias.

Orçamento:

Esta planilha apresenta os preços máximos.

Local: UNIÃO DA VITÓRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Qty	UN	UNITÁRIO					PREÇO TOTAL MATERIAL	PREÇO TOTAL MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL	TOTAL DO ITEM
				% Mat.	MATERIAL	% MO.	MÃO-DE-OBRA	TOTAL UNITÁRIO				
01.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA										1.700,00	
01.01	Responsável Técnico	1,00	Gb.	0%	-	100%	1.700,00	1.700,00	-	1.700,00	1.700,00	
02.	SERVIÇOS INICIAIS										6.955,72	
02.01	Remoção das mobílias	1,00	Gb.	0%	-	100%	426,32	426,32	-	426,32	426,32	
02.02	Demolição de piso e contrapiso	120,00	m²	0%	-	100%	48,32	48,32	-	5.798,40	5.798,40	
02.03	Retirada de entulho	10,00	m³	51%	50,22	49%	48,32	98,54	502,20	483,20	985,40	
02.04	Placa de Obra 0,80x0,50	1,00	un	83%	143,50	17%	28,42	171,92	143,50	28,42	171,92	
03.	PAVIMENTAÇÕES										24.035,05	
03.01	Contrapiso	135,00	m²	70%	24,67	30%	10,46	35,13	3.330,45	1.412,10	4.742,55	
03.02	Impermeabilização Sika 1 ou Vedacit	135,00	m²	77%	2,01	23%	0,60	2,61	271,35	81,00	352,35	
03.03	Rodopiso	135,00	m²	46%	7,47	54%	8,81	16,28	1.008,45	1.189,35	2.197,80	
03.04	Piso Vinílico com rodapé - Tarkett - linha Vylon Plus	135,00	m²	72%	86,10	28%	34,11	120,21	11.623,50	4.604,85	16.228,35	
03.05	Soleira de pedra	2,00	un	80%	206,00	20%	51,00	257,00	412,00	102,00	514,00	
04.	ESQUADRIAS - GESSO										6.117,36	
04.01	Fechamento com gesso acartonado	3,00	m²	63%	72,10	37%	42,64	114,74	216,30	127,92	344,22	
04.02	Paredes de gesso acartonado com isolamento termo acústico e=15cm	21,00	m²	68%	88,57	32%	42,64	131,21	1.859,97	895,44	2.755,41	
04.03	Porta duas folhas vidro temperado 10mm adesivada logo UNIUV	4,16	m³	88%	502,25	12%	71,05	573,30	2.089,36	295,57	2.384,93	
04.04	Porta interna completa Schwegler/Pormade	1,00	un	90%	566,50	10%	66,30	632,80	566,50	66,30	632,80	
05.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										31.273,67	
05.01	Cabeamento emborrachado	1.000,00	mc	72%	9,33	28%	3,69	13,02	9.330,00	3.690,00	13.020,00	
05.02	Eletrocalhas	55,00	mc	77%	28,70	23%	8,53	37,23	1.578,50	469,15	2.047,65	
05.03	Readequações Telefônicas	2,00	Pontos	29%	35,87	71%	88,82	124,69	71,74	177,64	249,38	
05.04	Pontos elétricos embutidos em mobílias e sobrepostos nas paredes	86,00	Pontos	50%	35,87	50%	35,53	71,40	3.084,82	3.055,58	6.140,40	
05.05	Quadro elétrico sobrepor (Novo)	1,00	m	51%	290,00	49%	284,21	574,21	290,00	284,21	574,21	
05.06	Disjuntores 20A Siemens	15,00	Un.	75%	78,93	25%	26,65	105,58	1.183,95	399,75	1.583,70	
05.07	Disjuntores DR Siemens	15,00	un	87%	172,20	13%	26,65	198,85	2.583,00	399,75	2.982,75	
05.08	Disjuntor trifásico 70A Siemens	1,00	un	88%	215,25	12%	28,07	243,32	215,25	28,07	243,32	
05.09	Lâmpada Tubo LED 22W T8 - para luminárias existentes	42,00	un	95%	100,43	5%	5,10	105,53	4.218,06	214,20	4.432,26	
06.	PINTURA										11.241,92	
06.01	Correções de massa paredes e teto - PVA	300,00	m²	70%	8,02	30%	3,40	11,42	2.406,00	1.020,00	3.426,00	
06.02	Re pintura acrílico fosco	300,00	m²	66%	15,07	34%	7,82	22,89	4.521,00	2.346,00	6.867,00	
06.03	Correções janelas de ferro	28,00	m²	52%	3,89	48%	3,56	7,45	108,92	99,68	208,60	
06.04	Re pintura janelas de ferro esmalte sintético	28,00	m²	57%	15,07	43%	11,37	26,44	421,96	318,36	740,32	
07.	LIMPEZA GERAL										1.672,89	
07.01	Limpeza Periódica	1,00	Gb.	15%	179,37	85%	994,75	1.174,12	179,37	994,75	1.174,12	
07.02	Limpeza Final	1,00	Un.	29%	143,50	71%	355,27	498,77	143,50	355,27	498,77	

VALOR TOTAL

R\$

82.996,61

Oitenta e dois mil novecentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos